

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

Položková databáze

Název stavby: **VPI MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10**
 Číslo SPP prvku: **16010-049713**

Rekapitulace nákladů:

| | |
|---------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 173 038,04 Kč |
| MONTÁŽ | 17 296,91 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | 12 291,27 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 19 047,00 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 486,16 Kč |
| MATERIÁL | 1 858,41 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE | 9 518,21 Kč |
| POPLATKY | 3 000,00 Kč |

Celkové náklady: 236 536,00 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky |
|---------------------------|------------------|---|
| ZEMNÍ PRÁCE | | |
| 952367 S | | Pokládka žlabů TK1 |
| 952368 S | | Pokládka žlabů TK2,T2N |
| 954973 S | | Povrchy nad rámeč litý asfalt |
| 954951 S | | Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu |
| MONTÁŽ | | |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka |
| 952650 S | | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka |
| 954999 S | | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování |
| 955294 S | | Montáž rozvaděče skříň.obezd.do 50 čtyř. |
| 955281 S | | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek |
| 954990 S | | Montáž úložných kabelů do 15 XN |
| 955303 S | | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče |
| 955298 S | | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči |
| 955259 S | | Ukončení kabelu v rozvaděči |
| 958469 S | | Uvedení stavby do provozu |
| | kaloudace | |
| 958555 S | | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m |
| 955097 S | | Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | | |
| 955278 S | | Provedení geodetického měření pro tratě síťové |
| | GP pro VBř | |

| | | |
|-------------------------|----------|---|
| | 956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady - odborný odhad |
| | 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ |
| | 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 955204 S | Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár |
| | 955208 S | Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár |
| POPLATKY | 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zábor |

Limitka materiálu

| Číslo SAP MATERIÁL | Stavební činnost | Název položky |
|-----------------------|------------------|--|
| 306114 S | | Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku |
| 407578 S | | Souprava čistící 4413L |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE | | |
| 303918 S | | Deska krycí plast. 300x1000 mm |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová |
| 300106 S | | Kabel plastový TCEPKPFL 10x4x0,4 |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball |
| 312425 S | | Modul konektor. 9700-10P |
| 309931 S | | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m |
| 303001 S | | Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N |
| 305338 S | | Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 |
| 310698 S | | Propojka uzem. 10114-00125 |
| 312863 S | | Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ |
| 309974 S | | Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm |
| 309380 S | | Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400 |
| 306206 S | | Vložka speciální 2008/1 Praha-24573 |
| 302885 S | | Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50 |
| 315502 S | | Vodič sděl. nf U 2x0,5 |
| 316282 S | | Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 |
| 305195 S | | Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 |
| 305258 S | | Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N |

⌘ VP TEMO 2021 - 2022.11
2022.11

Množství

2.00 m

2.00 m

100.00 m²

50.00 m

50.00 m

2.00 ks

13.00 ks

10.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

55.00 m

1.00 ks

15.00 ks

2.00 ks

3720.00 JV

1.00 ks

1.00 ks

6200.00 JV

1.00 ks

8000.00 JV

2.00 ks

2.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

3000.00 JV

Množství

1.00 ks

1.00 ks

50.00 ks

50.00 m

50.00 m

1.00 ks

2.00 ks

20.00 kg

4.00 ks

4.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

6.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 m

1.00 ks

2.00 ks

2.00 ks