

Změnový list č. 11		24.10.2022
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“	

Popis změny	Práce nad rámec SOD
Specifikace změny	Změna spočívá v navýšení výměr z SOD, výměna gajrů a části kanalizace,
Zdůvodnění změny	Důvodem změny narovnání rozsahu prací mezi realitou zaměřenou na stavbě a výměry v rozpočtu, výměna nevyhovujících konstrukcí

Vypracoval : Fecko Matúš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	
Fecko Matúš, Jednatel	24.10.22	
Schválil:		
	24.10.22	
	24.10.22	
Jiri BOUBEK MŠ P-10	24.10.22	

MIRAMID

s.r.o.
152 00 Praha 9
ČZ 27364038

Michálek

výrská činnost
43/10, Praha 4

17980 "unicko projekční studio"

O s.r.o., Ocelářská 1, 150 00 Praha 9

31149, E-mail: studioap@studioap.cz

4038 DIČ: CZ 27364038 ③

Změnový list č.11

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.11						
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Náklady soupisu celkem								0,00			291 039,43			291 039,43
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00			253 879,01			253 879,01	
D	1		Zemní práce				0,00			2 759,48			2 759,48	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			0,00	29,8	92,6	2 759,48	29,800	92,6	2 759,48	
D	5		Komunikace pozemní				0,00			60 419,90			60 419,90	
2	K	5771540R01	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 , doplnění asfaltových ploch po provedené výkopových prací.	kpl			0,00	1	42836	42 836,00	1,000	42836	42 836,00	
3	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			0,00	29,8	393	11 711,40	29,800	393	11 711,40	
4	K	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic	m2			0,00	7,5	783	5 872,50	7,500	783	5 872,50	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00			149 249,60			149 249,60	
5	K	622319123RU1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2			0,00	49,2	1879	92 446,80	49,200	1879	92 446,80	
6	K	622319135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2			0,00	29,8	1351	40 259,80	29,800	1351	40 259,80	
7	K	622319564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm	m2			0,00	14,2	1165	16 543,00	14,200	1165	16 543,00	
D	1		Zemní práce				0,00			40 195,43			40 195,43	
8	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus			0,00	7	210	1 470,00	7,000	210	1 470,00	
9	M	OSM.80110	KV DN 110/125 - univerzální lapač	kus			0,00	7	551,88	3 863,16	7,000	551,88	3 863,16	
10	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus			0,00	32	227	7 264,00	32,000	227	7 264,00	
11	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m			0,00	3,5	645	2 257,50	3,500	645	2 257,50	
12	M	28615614	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 160 pro vysoké teploty	kus			0,00	8	388	3 104,00	8,000	388	3 104,00	

					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty		
13	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°	kus			0,00	3	389	1 167,00	3,000	389	1 167,00
14	M	WVN.SF65120 OW	Koleno kanalizační plastové KGB-125/45°	kus			0,00	14	125,96	1 763,44	14,000	125,96	1 763,44
15	M	WVN.SF72120 OW	Redukce kanalizační plastová KGR-125/160	kus			0,00	7	191,29	1 339,03	7,000	191,29	1 339,03
16	M	28619322	trubka kanalizační PE-HD D 125mm	m			0,00	5,5	416	2 288,00	5,500	416	2 288,00
17	K	879230191	Příplatek za práce sklon přes 20 % při montáži jakéhokoli kanalizačního potrubí DN 40 až 550	m			0,00	9	97,7	879,30	9,000	97,7	879,30
18	K	879230R001	Úprava šachty pro rozvody kuchyně vč. nového pojezdového poklopu	kpl			0,00	1	14800	14 800,00	1,000	14800	14 800,00
D 998 Přesun hmot							0,00	1 254,60			1 254,60		
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			0,00	3,626	346	1 254,60	3,626	346	1 254,60
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	37 160,42			37 160,42		
D 764 Konstrukce klempířské							0,00	28 960,42			28 960,42		
20	K	7640011R02	Příplatek za dodávku a montáž oplechování parapetu RŠ nad 400 do 700mm	m			0,00	34,38	584	20 077,92	34,380	584	20 077,92
21	K	764554404R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, vypustí vody a přechodových kusů	m			0,00	8,5	1045	8 882,50	8,500	1045	8 882,50
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	8 200,00			8 200,00		
22	K	783314R01	Nový dvojitý nátěr okenních mříží nad rámec SOD, vč. očištění podkladu	ks			0,00	10	820	8 200,00	10,000	820	8 200,00

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50
DPH 21%	1 884 591,77
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27

	Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
Cena díla bez DPH ZBV1	9 265 285,93	Rozdíl a odpočty bez DPH	291 039,43
DPH 21%	1 945 710,05	DPH 21%	61 118,28
Cena díla vč. DPH	11 210 995,98	Rozdíl vč. DPH	352 157,71

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Miramid s.r.o.	24.10.22	

Schválil:

TDI		Datum
		24.10.22
		Datum
		24.10.22

Objednatel		Datum
Jiri BOUBEK		24.10.22

	Podpis	Datum

	Podpis	Datum