

Změnový list č. 9		24.10.2022
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“	

Popis změny	Vybourání podlahy
Specifikace změny	Změna spočívá ve vybourání původního spádového potěru a nahrazením suchou podlahou fermacell a PVC
Zdůvodnění změny	Důvodem změny je požadavek mateřské školky.

Vypracoval : Fecko Matúš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum
Fecko Matúš, Jednatel	24.10.22

Schválil:

	24.10.22
	24.10.22
Jiri BAIBEL MŠ P-10	24.10.22



Michálek
výrská činnost
13.10.2022
7980
AP STUDIO s.r.o., Ocelářská 1, 150 00 Praha 9
tel/fax: +266311495, E-mail: studioap@studioap.cz
IČO: 27364038 DIČ: CZ 27364038

Změnový list č.9

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.9								
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty					
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
Náklady soupisu celkem								0,00			270 777,99			270 777,99		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00			60 981,24			60 981,24			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00			18 026,25			18 026,25			
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			0,00	6,356	2836,1	18 026,25	6,356	2836,1	18 026,25			
D		997	Přesun sutě				0,00			42 954,99			42 954,99			
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			0,00	14,987	1141	17 100,17	14,987	1141	17 100,17			
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			0,00	14,987	69,79	1 045,94	14,987	69,79	1 045,94			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			0,00	14,987	226,8	3 399,05	14,987	226,8	3 399,05			
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,00	359,688	9,94	3 575,30	359,688	9,94	3 575,30			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			0,00	14,987	1190	17 834,53	14,987	1190	17 834,53			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			209 796,75			209 796,75			
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00			121 723,76			121 723,76			
7	K	763251241	Sádrovláknitá podlaha tl 55 mm z desek tl 2x12,5 mm s minerální deskou tl 10 mm podsyp 20 mm	m2			0,00	63,562	1330	84 537,46	63,562	1330	84 537,46			
8	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2			0,00	254,248	115	29 238,52	254,248	115	29 238,52			
9	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t			0,00	4,273	1860	7 947,78	4,273	1860	7 947,78			
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00			7 622,41			7 622,41			
10	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2			0,00	40,741	89,55	3 648,36	40,741	89,55	3 648,36			
11	K	766414213	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva přes 1,50 m2	m2			0,00	13,216	300,7	3 974,05	13,216	300,7	3 974,05			

Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
-----------------------------	-------------------------	------------------



D	776	Podlahy povlakové					0,00	65 304,48				65 304,48	
12	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			0,00	69	160	11 040,00	69,000	160	11 040,00
13	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2			0,00	73,83	665	49 096,95	73,830	665	49 096,95
14	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m			0,00	21	67,2	1 411,20	21,000	67,2	1 411,20
15	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			0,00	23	111	2 553,00	23,000	111	2 553,00
16	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m			0,00	23,46	31,4	736,64	23,460	31,4	736,64
17	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t			0,00	1,404	332,4	466,69	1,404	332,4	466,69

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00		15 146,10		15 146,10		
18	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			0,00	280,471	3,98	1 116,27	280,471	3,98	1 116,27
19	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			0,00	114,818	3,98	456,98	114,818	3,98	456,98
20	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			0,00	34,261	5,31	181,93	34,261	5,31	181,93
21	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			0,00	163,987	3,24	531,32	163,987	3,24	531,32
22	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			0,00	280,471	16,45	4 613,75	280,471	16,45	4 613,75
23	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			0,00	280,471	29,4	8 245,85	280,471	29,4	8 245,85

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50		
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 245 024,49	Rozdíl a odpočty bez DPH	270 777,99
DPH 21%	1 941 455,14	DPH 21%	56 863,38
Cena díla vč. DPH	11 186 479,63	Rozdíl vč. DPH	327 641,37

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	F	Datum
Miramid s.r.o.		27.10.22
Schválil:		

Částka a výměra dle smlouvy		Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
		Datum 24.10.22	
		Datum 24.10.22	
	Objednatel Jiri BOUBEK	Datum 24.10.22	
	Podpis	Datum	
	Podpis	Datum	