

<b>Změnový list č. 12</b>		<b>24.10.2022</b>
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
<b>Akce :</b>	<b>„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“</b>	

Popis změny	Doplnění Hromosvod
Specifikace změny	Změna spočívá v provedení nového hromosvodu
Zdůvodnění změny	Důvodem změny narovnání rozsahu prací mezi realitou zaměřenou na stavbě a výměry v rozpočtu, výměna nevyhovujících konstrukcí

Vypracoval : Fecko Matúš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	
Fecko Matúš, Jednatel	24.10.22	
	24.10.22	
	24.10.22	
Jirí Bouček MC P-10	24.10.22	

**MIRAMID**  
EXN REIN STAVBY

s.r.o.  
152 00 Praha 5  
IČ: CZ24194506

Stavby  
výiská činnost  
43/10, Praha 4

elektronické projekční studio

s.r.o., Ocelářská 1, 152 00 Praha 9  
11495, E-mail: studioap@studioap.cz  
038 DIČ CZ 27364038



## Změnový list č.12

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.12								
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty					
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			
Náklady soupisu celkem								0,00			367 405,00			367 405,00		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00			92 867,50			92 867,50			
D		1	Zemní práce				0,00			92 867,50			92 867,50			
1	K	Pol. 15	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m			0,00	63	357,5	22 522,50	63,000	357,5	22 522,50			
2	K	Pol. 16	Odvoz suti, včetně poplatků, uložení apod	t			0,00	4,5	2508	11 286,00	4,500	2508	11 286,00			
3	K	Pol. 17	Osetí trávou, 10kg, travní směs, 500m2	ks			0,00	0	462	0,00	0,000	462	0,00			
2	K	Pol. 18	Beton	m3			0,00	5	3806	19 030,00	5,000	3806	19 030,00			
4	K	Pol. 19	Demolice betonového povrchu – chodník - betonová dlažba, beton	m2			0,00	40	511,5	20 460,00	40,000	511,5	20 460,00			
5	K	Pol. 20	Řezání betononové plochy	m			0,00	30	386,1	11 583,00	30,000	386,1	11 583,00			
3	K	Pol. 21	Vytýčení kabelové trasy	km			0,00	0,3	5500	1 650,00	0,300	5500	1 650,00			
6	K	Pol. 22	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2			0,00	30	211,2	6 336,00	30,000	211,2	6 336,00			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00			207 817,00			207 817,00			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00			173 531,00			173 531,00			
7	K	Pol. 1	Pásek FeZn 30/4	m			0,00	125	50	6 250,00	125,000	50	6 250,00			
8	K	Pol. 2	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m			0,00	10	179,4	1 794,00	10,000	179,4	1 794,00			
9	K	Pol. 3	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr	m			0,00	220	312,8	68 816,00	220,000	312,8	68 816,00			
10	K	Pol. 4	Drátový Jímač vč. svorek	ks			0,00	12	201,25	2 415,00	12,000	201,25	2 415,00			
11	K	Pol. 5	Izolovaný jímač k STA včetně svorek	ks			0,00	1	4800	4 800,00	1,000	4800	4 800,00			
12	K	Pol. 6	Vodič CUI 8 delka 3m včetně svorek	ks			0,00	8	8100	64 800,00	8,000	8100	64 800,00			
13	K	Pol. 7	Jímací tyč dl.2m vč. podstavce	ks			0,00	4	1150	4 600,00	4,000	1150	4 600,00			
14	K	Pol. 8	Označovací štítek	ks			0,00	8	17,25	138,00	8,000	17,25	138,00			
15	K	Pol. 9	Svorka SS	ks			0,00	84	55,2	4 636,80	84,000	55,2	4 636,80			

						Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty		
16	K	Pol. 10	Svorka SO	ks				0,00	8	55,2	441,60	8,000	55,2	441,60
17	K	Pol. 11	Svorka SZ	ks				0,00	8	83,95	671,60	8,000	83,95	671,60
18	K	Pol. 12	Svorka SR 02	ks				0,00	24	83,95	2 014,80	24,000	83,95	2 014,80
19	K	Pol. 13	Svorka SR 03	ks				0,00	20	83,95	1 679,00	20,000	83,95	1 679,00
20	K	Pol. 14	Antikoroziní nátěr zemního spoje	ks				0,00	32	53,1	1 699,20	32,000	53,1	1 699,20
21	K	Pol. 114	Podružný materiál, PPV	kpl				0,00	1	8775	8 775,00	1,000	8775	8 775,00
D 764 Konstrukce klempířské								0,00			34 286,00			34 286,00
22	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m				0,00	28	73,5	2 058,00	28,000	73,5	2 058,00
23	K	764568623	Svod kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z plastu průměru přes 105 do 125 mm	m				0,00	28	867	24 276,00	28,000	867	24 276,00
24	K	R01	Nátěr svodu barva RAL	m				0,00	28	284	7 952,00	28,000	284	7 952,00
D PSV Práce a dodávky PSV								0,00			66 720,50			66 720,50
25	K	Pol. 23	Demontáže jímací soustavy	hod				0,00	7	585	4 095,00	7,000	585	4 095,00
26	K	Pol. 24	Demontáž svodů hromosvodu a odpojení od zemnicí soustavy	hod				0,00	3	585	1 755,00	3,000	585	1 755,00
27	K	Pol. 25	Propojení nové zemnicí soustavy a stávající zemnicí soustavy	hod				0,00	3	643,5	1 930,50	3,000	643,5	1 930,50
28	K	Pol. 26	Uzemnění ekvipotenciál - využití stávajícího napojení napojeného na novou zemnicí soustavu	hod				0,00	7	450	3 150,00	7,000	450	3 150,00
29	K	Pol. 27	Dokumentace zemnicího systému, revize (fotodokumentace a dílčí revize uzemnění)	hod				0,00	25	200	5 000,00	25,000	200	5 000,00
30	K	Pol. 28	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod				0,00	5	130	650,00	5,000	130	650,00
31	K	Pol. 29	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod				0,00	20	160	3 200,00	20,000	160	3 200,00
32	K	Pol. 30	Značení systémů – štítky, popisky	hod				0,00	5	130	650,00	5,000	130	650,00
33	K	Pol. 31	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod				0,00	15	390	5 850,00	15,000	390	5 850,00
34	K	Pol. 32	Revize uzemnění	hod				0,00	20	540	10 800,00	20,000	540	10 800,00
35	K	Pol. 33	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod				0,00	30	540	16 200,00	30,000	540	16 200,00
36	K	Pol. 34	Zdvíhací plošiny	hod				0,00	16	840	13 440,00	16,000	840	13 440,00

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50
-----------------------	--------------

	Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 341 651,50	Rozdíl a odpočty bez DPH	367 405,00
DPH 21%	1 961 746,82	DPH 21%	77 155,05
Cena díla vč. DPH	11 303 398,32	Rozdíl vč. DPH	444 560,05

Zhotovitel/dodavatel:

Firma		Datum
Miramid s.r.o.		24.10.22

Schválil:

TDI		Datum
		24.10.22

		Datum
		24.10.22

Objednatel	<i>Jirí BOUBEK</i>	Datum
		24.10.22

	Podpis	Datum

	Podpis	Datum

