

Změnový list č. 7		24.10.2022
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“	

Popis změny	Vybourání otvoru
Specifikace změny	Změna spočívá v propojení dvou místností školky tím že se ve zdi mezi místnostmi vybourá průchod
Zdůvodnění změny	Důvodem změny je požadavek mateřské školky.

Vypracoval : Fecko Matúš

Datum : 24.10.2022

Zhotovitel: Miramid s.r.o. IČ: 24194506

jméno	datum	podpis
Fecko Matúš, Jednatel	24.10.22	
	24.10.22	
	24.10.22	
Jiří Boužek MŠ P-10	24.10.22	

MIRAMID

o.
52 00 Praha 5
24194506

ost
a 4

studio

celářská 1, 150 00 Praha 9

-mail : studioap@studioap.cz

IČ: CZ 27364038 (3)

Změnový list č.7

„Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren“								Změnový list č.7						
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
Náklady soupisu celkem								0,00			86 835,15			86 835,15
D								0,00			15 318,81			15 318,81
D 96 Bourání konstrukcí								0,00			14 094,81			14 094,81
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			0,00	17,3	123	2 127,90	17,300	123	2 127,90	
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			0,00	5,076	908	4 609,01	5,076	908	4 609,01	
3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			0,00	1,6	369	590,40	1,600	369	590,40	
4	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m			0,00	12,75	444	5 661,00	12,750	444	5 661,00	
5	K	975121121	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m			0,00	3,85	170	654,50	3,850	170	654,50	
6	K	975121122	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m			0,00	38,5	2,03	78,16	38,500	2,03	78,16	
7	K	975121123	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m3			0,00	3,85	97,1	373,84	3,850	97,1	373,84	
D 998 Přesun hmot								0,00			1 224,00			1 224,00
8	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			0,00	0,68	1800	1 224,00	0,680	1800	1 224,00	
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00			63 027,20			63 027,20
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00			28 976,70			28 976,70
9	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t			0,00	0,347	11100	3 851,70	0,347	11100	3 851,70	
10	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t			0,00	0,375	67000	25 125,00	0,375	67000	25 125,00	

Částka a výměra dle smlouvy										Skutečně provedený stav			Rozdíl a odpočty		
D	61	Úprava povrchů vnitřních							0,00	1 337,74			1 337,74		
11	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2				0,00	2,475	89,8	222,26	2,475	89,8	222,26	
12	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2				0,00	2,475	70,7	174,98	2,475	70,7	174,98	
13	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2				0,00	2,475	380	940,50	2,475	380	940,50	
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	1 065,52			1 065,52		
14	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2				0,00	2,543	419	1 065,52	2,543	419	1 065,52	
D	997	Přesun sutě							0,00	31 647,24			31 647,24		
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t				0,00	12,85	1630	20 945,50	12,850	1630	20 945,50	
16	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t				0,00	12,85	99,7	1 281,15	12,850	99,7	1 281,15	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				0,00	12,85	324	4 163,40	12,850	324	4 163,40	
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				0,00	115,65	14,2	1 642,23	115,650	14,2	1 642,23	
19	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t				0,00	2,476	1460	3 614,96	2,476	1460	3 614,96	
D	PSV	Práce a dodávky PSV							0,00	3 503,14			3 503,14		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	3 503,14			3 503,14		
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				0,00	25,806	5,69	146,84	25,806	5,69	146,84	
21	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				0,00	44	5,69	250,36	44,000	5,69	250,36	
22	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2				0,00	46,2	2,46	113,65	46,200	2,46	113,65	
23	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2				0,00	25,806	23,5	606,44	25,806	23,5	606,44	
24	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	hod				0,00	56,806	42	2 385,85	56,806	42	2 385,85	
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby							0,00	1 986,00			1 986,00		
25	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod				0,00	6	331	1 986,00	6,000	331	1 986,00	

Částka a výměra dle smlouvy	Skutečně provedený stav	Rozdíl a odpočty
-----------------------------	-------------------------	------------------

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	3 000,00	3 000,00
26	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kom pl	0,00	1 500,00	1 500,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	kom pl	0,00	1 500,00	1 500,00

Cena díla bez DPH SoD	8 974 246,50		
DPH 21%	1 884 591,77		
Cena díla vč. DPH	10 858 838,27		
Cena díla bez DPH ZBV1	9 061 081,65	Rozdíl a odpočty bez DPH	86 835,15
DPH 21%	1 902 827,15	DPH 21%	18 235,38
Cena díla vč. DPH	10 963 908,80	Rozdíl vč. DPH	105 070,53

Zhotovitel/dodavatel:

Firma
Miramid s.r.o.

Datum
24.10.22

Schválil:

Tp
Datum
24.10.22

P
Datum
24.10.22

Objednatel
Datum
24.10.22

Podpis
Datum

Podpis
Datum