

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z1167-ZL
Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

KSO:
Místo: ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ: 00063941
DIČ:

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.

IČ: 08757127
DIČ:

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ: 24161683
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 156 977,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	156 977,80	32 965,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 189 943,14

Projektant

7.12.2022



ARWTM pb, s.r.o.

M. HORÁKOVÉ 387/56
170 00 PRAHA 7
E-MAIL: ARW@ARW.CZ
TEL.: 222 222 224
IČO: 241 61 683
DIČ: CZ241 61 683

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing.
Radek
Klofáč

Digitálně podepsal
Ing. Radek Klofáč
Datum: 2022.12.08
08:28:20 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Martin
Michálek

Digitálně podepsal
Martin Michálek
Datum: 2022.12.02
07:37:34 +01'00'

REKAPITULACE CENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Objekt:

ZL1 - REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Místo: ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 977,80

HSV - Práce a dodávky HSV

98 370,45

1 - Zemní práce

10 253,52

2 - Zakládání

51 469,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-21 283,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 213,00

997 - Přesun sutě

27 819,95

998 - Přesun hmot

22 898,13

PSV - Práce a dodávky PSV

58 607,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-9 680,84

713 - Izolace tepelné

68 288,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Objekt:

ZL1 - REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Místo: ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ

Datum: 7. 11. 2022

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 977,80

D HSV Práce a dodávky HSV 98 370,45

D 1 Zemní práce 10 253,52

18	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,454	1 880,00	10 253,52
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
VV 0,6*0,6*15,15

5,454

D 2 Zakládání 51 469,63

1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,364	4 987,42	16 777,68
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

VV nové založení desky

VV 2*0,45*0,2*(18,15-3)+2*0,22*0,2*3+4*0,22*0,2*0,9+2*0,45*0,2*0,9+4*0,2*0,22*0,3

3,364

VV Součet

3,364

2	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,263	72 557,44	19 082,61
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

VV skutečné množství v základové desce

VV výztuž R10

VV (14*15,15*0,62+10*3*0,62+18,15/0,2*1,3*0,62)/1000*1,3

0,290

VV výztuž R6

VV ((2*(2*(0,2+0,3)+0,3)*18,15/0,2*0,22)+2*2*(0,2+0,3)*15,15/0,2

0,147

VV 0,22+7*18,15*0,22)/1000*1,3

VV odpočet z rozpočtu SoD

VV -22,6*0,00386*2

-0,174

VV Součet

0,263

12	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	11,344	1 170,00	13 272,48
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení

VV 18,15*0,625

11,344

23	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	11,344	206,00	2 336,86
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

VV 18,15*0,625

11,344

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 283,78

14	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	22,600	16,90	381,94
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

PP Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie

VV "P1" 22,6

22,600

VV Součet

22,600

4	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-4,294	5 045,58	-21 665,72
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	----------	------------

PP Násyp pod podlahy z keramzitu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 213,00

24	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	23,595	279,00	6 583,01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním pískem sušeným

VV 18,15*1,3

23,595

25	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,595	26,70	629,99
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

D 997 Přesun sutě 27 819,95

19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	10,090	1 487,84	15 012,31
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace
VV 0,6*0,6*15,15*1,85

10,090

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,800	12,72	2 566,90
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,090	593,26	5 985,99
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	10,090	421,68	4 254,75
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
D 998			Přesun hmot				
							22 898,13
5	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,638	2 650,86	22 898,13
PP			Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							58 607,35
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
							-9 680,84
6	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	-22,600	223,81	-5 058,11
PP			Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC				
7	M	28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	m2	-23,730	192,94	-4 578,47
PP			fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm				
17	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,031	1 427,77	-44,26
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
D 713			Izolace tepelné				
							68 288,19
8	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,602	276,55	25 055,98
PP			Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek				
VV			(0,9*(18,15-6*0,2-3)*0,53+0,9*3*0,22)/0,08	90,602			
9	M	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	92,414	456,63	42 199,00
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm				
16	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,765	1 350,60	1 033,21
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				