

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 36

Datum předložení TLZ:

SoD č.: objednatel: 2021/OMP/0933 zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:
Projekt registrační číslo:
Stavba: MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10
Objekt:

Název změny: Doplnění podružného měření spotřeby pro byt školníka

Žadatel změny: KD 69/1

Popis změny a důvod - zhotovitel: ZL řeší:
Doplnění podružného měření tepla - UT pro byt školníka

Vyjádření projektant:

Vyjádření TDI:

BAJKALSKÁ

Vyjádření GI:

Odkazy:

Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

SO 03

Přílohy:

PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
JináČasový dopad oproti
původnímu řešení:bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenový dopad:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenová kalkulace:

SO 03.UT přípočty
Celkem

40 007,34

40 007,34 Kč

Jméno

Datum

Razítko

Eva Navrátilová, DiS.

8.6.23

2023

Za objednavatele:

Bc. Jakub Brzoň

8.6.23

Za TDI

8.6.2023

Za projektanta:

8.6.23

Za zhotovitele:

8.6.2023

ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská - k.ú. Vrsovice - p.p.č. 1538/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1. část

Objekt

SO 03 - Hospodářský pavilon

Seznam

SO 03.3 - UT

Místo

Datum

Zadavatel

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč

GEO SAN + VISTORIA - MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 007,34	
			Kalorimetr				19 769,00	
			Měřic teplo SHARKY 774 - 0,6 m3/h DN15, M-Bus modul, 110 mm, KK+šroubení+tvárovky	kpl	1,000	15 862,00	15 862,00	
			Napájecí modul 230V AC	kpl	1,000	3 907,00	3 907,00	
			Společné položky				16 979,00	
			Úprava rozvodu potrubí (DN15-Cu18x1) okruhu vytápění bytu školníka	kpl	1,000	6 935,00	6 935,00	
			Úprava elektro (úprava v rozvaděči, doplnění jističů, kabeláž, ostatní materiál)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	2 311,00	2 311,00	
			Vypouštění systému	kpl	1,000	1 733,00	1 733,00	
			Kotevní materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
			Montážní materiál	kpl	1,000	500,00	500,00	
			Vedlejší rozpočtové náklady				3 259,34	
			Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	397,48	3 259,34	