

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.3 zadávací dokumentace

Kód: 202201171
Stavba: Opatření BOZP

KSO:
Místo: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel:
MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Celková délka konstrukce je uvažována na každé straně s přesahem jednoho pole, v případě vypadnutí krajního křídla a vlivem větru může výplň dopadnou za půdorysnou délku objektu.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202201171		
Stavba:	Opatření BOZP		
Místo:	Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice	Datum:	17. 1. 2022
Zadavatel:	MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10	Projektant:	ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2
Zhotovitel:		Zpracovatel:	ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	Opatření BOZP	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Příloha č.3 zadávací dokumentace

Stavba:

Opatření BOZP

Objekt:

01 - Opatření BOZP

KSO:

Místo: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel:

MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ECOTEN, s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Celková délka konstrukce je uvažována na každé straně s přesahem jednoho pole, v případě vypadnutí krajního křídla a vlivem větru může výplň dopadnou za půdorysnou délku objektu.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opatření BOZP

Objekt:

01 - Opatření BOZP

Místo:

Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Datum:

17. 1. 2022

Zadavatel:

MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

Projektant:

ECOTEN, s.r.o.,
Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2
ECOTEN, s.r.o.,
Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - Ochranná konstrukce - záchytné lešení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Osvětlení koridoru v lešení	0,00
21-M.1 - Spolupráce při přemístění CCTV	0,00
21-M.2 - Orientační systém	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opatření BOZP

Objekt: 01 - Opatření BOZP

Místo: Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel: MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10

Projektant: ECOTEN, s.r.o.,
Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2

Zhotovitel:

Zpracovatel: ECOTEN, s.r.o.,
Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce - Ochranná konstrukce - záchytné lešení 0,00

1	K	944311112.1	Montáž konstrukce lešení, včetně systému zábradlí, plotových dílců a všech dílčích komponent konstrukce jako jsou např. OSB desky u fasády apod.	m3	3 597,375	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,75*2,65*181)		3 597,375			
	VV		Součet		3 597,375			
2	K	944311211.1	Příplatek za první a každý další den použití konstrukce lešení	m3	2 590 110,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,75*2,65*181)		3 597,375			
	VV		Součet		3 597,375			
	VV		3597,375*720 'Přepočtené koeficientem množství		2 590 110,000			
3	K	944311812.1	Demontáž konstrukce lešení, včetně systému zábradlí, plotových dílců a všech dílčích komponent konstrukce jako jsou např. OSB desky u fasády apod.	m3	3 597,375	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,75*2,65*181)		3 597,375			
	VV		Součet		3 597,375			
4	K	944411112.1	Montáž zakrytí geotextilií	m2	1 357,500	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,75*181)		1 357,500			
	VV		Součet		1 357,500			
5	K	944411212.1	Příplatek za první a každý den použití zakrytí geotextilií	m2	977 400,000	0,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:.. cena uvažována jako nákupní cena materiálu rozpuštěná do doby nájmu po ukončení zakázky se dá předpokládat, že materiál bude na odpis					
	VV		2*(3,75*181)		1 357,500			
	VV		Součet		1 357,500			
	VV		1357,5*720 'Přepočtené koeficientem množství		977 400,000			
6	K	944411812.1	Demontáž zakrytí geotextilií	m2	1 357,500	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,75*181)		1 357,500			
	VV		Součet		1 357,500			
7	K	944511111.1	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	754,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(2,0*188,5)		754,000			
	VV		Součet		754,000			
8	K	944511211.1	Příplatek za první a každý další den použití sítě	m2	542 880,000	0,00	0,00	vlastní
	P		Poznámka k položce:.. cena uvažována jako nákupní cena materiálu rozpuštěná do doby nájmu po ukončení zakázky se dá předpokládat, že materiál bude na odpis					
	VV		2*(2,0*188,5)		754,000			
	VV		Součet		754,000			
	VV		754*720 'Přepočtené koeficientem množství		542 880,000			
9	K	944511811.1	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	754,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(2,0*188,5)		754,000			
	VV		Součet		754,000			
10	K	944611111.1	Montáž ochranné systémové plachty proti vodě	m2	1 131,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,0*188,5)		1 131,000			
	VV		Součet		1 131,000			
11	K	944611211.1	Příplatek za první a každý další den použití ochranné systémové plachty proti vodě	m2	814 320,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		1131*720 'Přepočtené koeficientem množství		814 320,000			
12	K	944611811.1	Demontáž ochranné systémové plachty proti vodě	m2	1 131,000	0,00	0,00	vlastní
	VV		2*(3,0*188,5)		1 131,000			
	VV		Součet		1 131,000			
13	K	985652305.1	Periodická kontrola 12 x	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
14	K	985652305.2	Zřízení staviště	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
15	K	985652305.3	Zpracování technické dokumentace obsahující mimo jiné statického posouzení ochranné konstrukce a zpracování technologického postupu při výstavbě	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
16	K	985652305.4	Doprava materiálu - návoz	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
17	K	985652305.5	Doprava materiálu - odvoz	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní
18	K	985652305.6	Zpracování plánu BOZP	kpl	1,000	0,00	0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Osvětlení koridoru v lešení				0,00	
19	K	1001	Montáž a demontáž osvětlení včetně veškerého příslušenství	ks	90,00	0,00	0,00	vlastní
20	K	1007	LED pás Profi 18W/2180 lm/m, 4000K, 120LED/m, 8mm	ks	90,000	0,00	0,00	vlastní
21	K	3073	AL profil přisazený, elox., bez difuzoru , 26x24.5mm	ks	90,000	0,00	0,00	vlastní
22	K	5024	Difuzor do AL profilu, OPÁL	ks	90,000	0,00	0,00	vlastní
23	K	4056	Koncovka plastová do AL profilu	ks	180,000	0,00	0,00	vlastní
24	K	1108	Příchytka AL profilu, plastová	ks	360,000	0,00	0,00	vlastní
25	K	2108	Trafo pro LED, 100W, 12V, 8.3A, IP67, 178x61x18	ks	15,000	0,00	0,00	vlastní
26	K	2002	Kabel 2x0,5mm2; č+r	m	300,000	0,00	0,00	vlastní
27	K	1020	Částečné zalití LED pásku transp. tmelem do profil	ks	90,000	0,00	0,00	vlastní
28	K	RC	Recyklační poplatky	ks	1,000	0,00	0,00	vlastní
D 21-M.1			Spolupráce při přemístění CCTV				0,00	
29	K		Spolupráce při přemístění a instalaci CCTV z objektu na konstrukci	h	20,000	0,00	0,00	vlastní
D 21-M.2			Orientační systém				0,00	
30	K	5856021	Hliníko-plastový sendvič dybond 3 mm 1300x1500 mm, odolný proti vlivům počasí a změnám teplot, polepeny z obou stran tištěnou folii s následnou laminací povrchu proti poškrábání tisku	ks	8,000	0,00	0,00	vlastní