









Změnový list ZL01

Název stavby	MŠ Kodaňská 989/41 - oprava sociálních zařízení, výměna rozvodů ZTI		
Investor	Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10		
Dodavatel	ELITT stavební s.r.o., Údolní 1104/99, Praha 4, IČ 06408991		
Celková cena dle SOD	4.137.616,96 Kč bez DPH 868.899,56 Kč - DPH 21% 5.006.516,52 Kč vč. DPH		
Celková cena ZL01	79.729,90 Kč bez DPH 10.929,63 Kč - DPH 21% 90.659,53 Kč vč. DPH		
Příloha	položkový rozpočet ze dne 4.8.2022		
Popis změny	<p>Vícepráce - Při provedení sondy do stropní konstrukce byla zjištěno, že mezi stropem a rákosovým podhledem je uložena suť. Na základě tohoto zjištění a z důvodu bezpečnosti investor navrhl kompletní demontáž rákosových stropů vč. podbití a vyklizení uložené suti v meziprostoru mezi stropem a rákosovým podhledem.</p> <p>Při bouracích pracích bylo zjištěno, že v místě kuchyňské linky se nachází obklad ve dvou vrstvách. Investor navrhl tyto obklady demontovat a nahradit obkladem novým. Výkaz výměr neobsahuje nové obklady v místě kuchyňských linek. V původním rozpočtu bylo oceněné zabetonování otvorů ve stropě pouze jeden kus. Celkový počet otvorů ve stropě je 20 kusů. Při demontáži dlažeb bylo zjištěno, že ve stropě je otvor vyplněný papírem, proto nově tam byla doplněná výztuž a otvor byl nově zabetonován.</p> <p>Méněpráce - z důvodu kompletní demontáže stávajících rákosových podhledů se nebude provádět otlučení stávajících omítek, nový cementový postřík a nová omítka. K těmto položkám náleží i odpočty za neodvezenou suť a vnitrostaveništní dopravu.</p>		
Vypracoval za dodavatele :	   podpis V Praze dne 4.8.2022		
Souhlasí za investora :	paní Ventová  podpis V Praze dne		
Souhlasí za projektanta :	  podpis V Praze dne 4.8.2022		
Souhlasí za TDI :	  podpis V Praze dne 4.8.2022		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce MŠ Kodaňská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ELITT stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

06408991

DIČ:

CZ06408991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 729,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 045,85	21,00%	10 929,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

90 659,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce MŠ Kodaňská

Místo:

Datum: 04.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							79 729,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 963,85
D	4		Vodorovné konstrukce				49 621,00
1	K	411386621R02	Zabetonování stropního otvoru směs pí do 0,5 m2	kus	19,000	2 002,00	38 038,00
			<i>Poznámka k položce: 19 kusů navíc o roli úvodního rozpočtu</i>				
2	K	411388531R06	Zabetonování otvorů ve stropě vč. lešení, bednění, odbednění, betonování a výztuže (včetně materiálu)	m3	0,324	35 750,00	11 583,00
	vv		Zabetonování otvoru ve stropě				
	vv		3,6*0,6*0,15		0,324		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-50 890,84
20	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	57,400	-111,10	-6 377,14
21	K	611135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	57,400	-365,20	-20 962,48
22	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	57,400	-410,30	-23 551,22
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 679,09
1	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 %	m2	57,400	-139,70	-8 018,78
14	K	978012191	Demontáž rákosových stropů	m2	57,400	209,30	12 013,82
15	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	57,400	85,00	4 879,00
20	k	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	6,236	3 657,000	22 805,050
D	997		Přesun sutě				37 855,95
13	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	-0,287	1 827,00	-524,35
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	-0,287	275,00	-78,93
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,287	1 058,00	-303,65
13	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	11,798	1 827,00	21 554,95
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	11,798	275,00	3 244,45
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,198	1 058,00	13 963,48
D	998		Přesun hmot				-301,35
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-1,068	1 050	-1 121,4
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,781	1 050,00	820,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 766,05
D	781		Dokončovací práce - obklady				11 766,05
5	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	9,000	136,40	1 227,60
6	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	7,500	676,50	5 073,75
7	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j	m2	8,250	550,00	4 537,50
8	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	7,500	41,80	313,50
9	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	3,000	74,80	224,40
12	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,322	688,00	221,54
18	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,322	521,00	167,76