

Příloha č.3

Ulice Na Louži 767/29, byt č. 9
Stavební úpravy – popis navrhovaných úprav

Stavební úpravy výše uvedeného bytu spočívají ve vybudování kuchyňského koutu v prostoru obývacího pokoje a kuchyň bude využívána jako pokoj. S tím budou spojené drobné úpravy vody, kanalizace a elektrického rozvodu.

Rozpočet

VTP MONTASERVIS s.r.o. Korunní 2569/108 Vinohrady PSČ 110100 Praha 10 Česká republika IČO 07900678 DIČ CZ07900678 Pen.ústav Fio Číslo účtu IBAN BIC C309566 vedena u Měského soudu v Praze Telefon Fax WWW vtpmontaservis.cz E-mail info@vtpmontaservis.cz	Zakázka Obj. zákazníka Datum přijetí Termín dodání Odběratel: Na louži 29 Praha 10 IČO
--	--

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Čelkem bez DPH	DPH
Drobná rekonstrukce předělání rozvodu vody a kanalizace a elektro instalace.					
Odpojení elektro kabelu v rozvaděči a zaslepení zásuvek ve staré kuchyni	1,00	ks	1750,00	1750,00	12%
Zapojení rozvaděče a kompletace zásuvek na nové kuchyni	1,00	ks	2200,00	2200,00	12%
Kabel CYKY 5x2,5 mm	15,00	m	85,00	1275,00	12%
Montáž	15,00	m	80,00	1200,00	12%
Kabel CYKY 3x2,5 mm	70,00	m	30,00	2100,00	12%
Montáž	70,00	m	55,00	3850,00	12%
Lišta soklová el	2,00	m	170,00	340,00	12%
Montáž	1,00	ks	120,00	120,00	12%
Zaprávení stropu po elektro instalaci	1,00	ks	650,00	650,00	12%
Jadrové vrtání 65 cm hloubka jedna díra 75 mm kanalizace další díra 75 mm elektro, další díra 32 mm voda	1,00	ks	6500,00	6500,00	12%
Napojení kanalizace bude dle skutečnosti cca	1,00	ks	3800,00	3800,00	12%
Napojení vody bude dle skutečnosti cca	1,00	ks	2800,00	2800,00	12%
Zednické zaprávení plus obložení a bourací práce	1,00	ks	6300,00	6300,00	12%
Rozvod vody v kuchyni a kanalizace včetně roháčku	1,00	ks	5300,00	5300,00	12%
Doprava dělníků	4,00	ks	650,00	2600,00	12%
Prohlídka swpsání materiálu a rozpočet	1,00	ks	1500,00	1500,00	12%
Demontáž montáž wc	1,00	ks	1250,00	1250,00	12%
Stavební materiál	1,00	ks	1800,00	1800,00	12%
Instalatérský materiál	1,00	ks	2800,00	2800,00	12%
Drobný el materiál	1,00	ks	1750,00	1750,00	12%
Drobné práce na elektro	1,00	ks	3200,00	3200,00	12%

Základ daně	53085,00 Kč
Daň	6370,20 Kč
Cena s daní	59455,20 Kč

BALKON
keramická dlažba, sokl
(stávající, vyčistit)
1,4 m²

nové odkouření v parapetu ve stěně a
přívod vzduchu pro nové plynové topidlo
nová mřížka ve fasádě

sokl odbouraný
aby bylo možné osadit
plynové podokenní topidlo

osadit nové
podokenní
plynové topidlo

WAW

hlásič CO

KUCHYŇ
PVC - nově
+ nové podlahové desky
22,8 m²
S.V. 2960 mm

POKOJ
PVC - nově
+ nové podlahové desky
16,1 m²

hlásič CO

vodoměr a uzavěr SV
v nise ve stěně
stávající, niky upravit,
osadit nová
revizní dvířka

WC 0,8 m²
keramická dlažba - nově
keramický obklad stěn v. 1,2 m - nový

nové odvětrávací potrubí
dn 100 mm z koupelny
vedené v předstíni a v komoře pod stropem
a zaústěné do světlíku
osadit novou větrací mřížku do stěny

KOMORA 0,8 m²
PVC - nově
teraco - stávající
S.V. 3200 mm

PŘEDSTÍN 12,0 m²
PVC - nově
teraco - stávající
SDK podhled - nový
lv. přední části do výšky
pod odvětrávací potrubí
z koupelny

VSTUP BYT č.9

příprava
pro pračku

TUV
nový el. bojler
na stěně
pod podhledem

nový el. topný
žebřík

KOUPELNA 4,5 m²
keramická dlažba - nově
keramický obklad stěn v. 2,0 m - nový
SDK podhled - nový
S.V. 3000 mm
osadit nový odtahový ventilátor
do podhledu

osadit nový
domovní telefon

osadit nový bytový
elektrozvaděč
nade dveře